LB 386
Bauwerks-trockenlegung und Bauaus-trocknungen

386

Kosten:
Stand 2.Quartal 2016
Bundesdurchschnitt

Bauwerkstrockenlegungen und Bauaustrocknungen — **Preise €**

Nr.	Positionen	Einheit	▶	▷	ø brutto € / ø netto €	◁	◀
1	Außenputz abschlagen, lose haftend	m²	11	12	**15**	18	19
			9	10	**12**	15	16
2	Außenputz abschlagen, fest haftend	m²	15	17	**21**	25	27
			12	14	**18**	21	23
3	Beschichtungen entfernen	m²	8	8	**10**	12	13
			7	7	**8**	10	11
4	Wandflächen reinigen, abbürsten	m²	4	6	**7**	8	9
			4	5	**6**	7	8
5	Trockenstrahlen, Flächenreinigung	m²	9	10	**12**	15	16
			7	8	**10**	12	13
6	Trockenstrahlen, Flächen beschichtet	m²	16	15	**19**	23	24
			13	13	**16**	19	21
7	Feuchtnebel-Strahlen, Flächenreinigung	m²	11	12	**14**	16	18
			9	10	**11**	14	15
8	Flächenreinigung, Druckluftnadelhammer	m²	12	13	**15**	18	19
			10	11	**12**	15	16
9	Untergrund aufrauen, Druckluftnadelhammer	m²	7	8	**9**	10	11
			6	7	**7**	9	9
10	Horizontalsperre, Stahlbleche, bis 13cm	m	54	58	**61**	65	70
			46	49	**51**	55	59
11	Horizontalsperre, Stahlbleche, bis 25cm	m	74	80	**84**	90	96
			63	67	**70**	75	81
12	Horizontalsperre, Stahlbleche, bis 38cm	m	101	108	**113**	121	130
			85	90	**95**	102	109
			18	19	**21**	25	28

Nr. **Kurztext** / Langtext — Kostengruppe
▶ ▷ **ø netto €** ◁ ◀ [Einheit] Ausf.-Dauer Positionsnummer

1 **Außenputz abschlagen, lose haftend** — KG **395**
Außenputz auf Mauerwerk, loste haftend, abschlagen, einschl. Flächen nachreinigen und anfallenden Bauschutt entsorgen.
Ausführungsort: .....
Putzart: .....
Putzdicke: bis 3 cm
9€ 10€ **12€** 15€ 16€ [m²] 0,27 h/m² 386.000.010

2 **Außenputz abschlagen, fest haftend** — KG **395**
Außenputz auf Mauerwerk, fest haftend, abschlagen, einschl. Flächen nachreinigen und anfallenden Bauschutt entsorgen.
Ausführungsort: .....
Putzart: .....
Putzdicke: bis 3 cm
12€ 14€ **18€** 21€ 23€ [m²] 0,55 h/m² 386.600.011

▶ min
▷ von
ø Mittel
◁ bis
◀ max

© **BKI** Baukosteninformationszentrum; Erläuterungen zu den Tabellen siehe Seite 24
Mustertexte geprüft: Deutscher Holz- und Bautenschutzverband e.V.

Kostenstand: 2.Quartal 2016, Bundesdurchschnitt

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Kostenkennwerte werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt. Kostenstand: 2.Quartal 2016.
Kosten und Kostenkennwerte wurden umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

(1)

Leistungsbereichs-Titel

(2)

Datentabelle mit Angabe:
- der Bauleistungen als Kurztext
- der Einheit
- Minimal-Wert, Von-Wert, Mittel-Wert, Bis-Wert und Maximal-Wert

Angaben jeweils mit MwSt. (1. Zeile) und ohne MwSt. (2. Zeile).
Gerundete Werte bis 10€ Nettosumme.
Die Ordnungsziffer verweist auf den zugehörigen Langtext.

(3)

Kostengruppen nach DIN 276. Die Angaben sind bei der Anwendung zu prüfen, da diese teilweise auf Positionsebene nicht zweifelsfrei zugeordnet werden können.

(4)

Ordnungsziffer für den Bezug zur Datentabelle

(5)

Mustertexte als produktneutraler Positionstext für die Ausschreibung. Die durch Fettdruck hervorgehobenen bzw. mit Punktierung gekennzeichneten Textpassagen müssen in der Ausschreibung ausgewählt bzw. eingetragen werden um eindeutig kalkulierbar zu sein.

(6)

Abrechnungseinheit der Leistungspositionen

(7)

Ausführungsdauer der Leistung pro Stunde für die Terminplanung

(8)

Positionsnummer als ID-Kennung für das Auffinden des Datensatzes in elektronischen Medien

(9)

Name des prüfenden Fachverbandes, Anschriften siehe Seite 6-10.