

Musterseiten

1

012 Mauerarbeiten

Mauerarbeiten Preise €

Nr.	Kurztext / Stichworte Einheit / Kostengruppe	brutto ø					
		▷	▷	netto ø	◁	◁	
17	Innenwand, KS Rasterelement 24cm Innenwand, tragend/nichttragend; KS XL, SFK 12/20, RDK 1,4-2,0; 498x240x498mm; Dünnbettmörtel, NF-System						
	m²	€ brutto	61	74	81	93	121
	KG 341	€ netto	52	62	68	78	101
18	Ausmauerung, Fachwerk 17,5/24,0cm Ausmauerung Fachwerk; Hlz; 3/4DF Dicke 17,5/24,0cm; MG III; inkl. Maueranker, Anschluss an Gebälk						
	m²	€ brutto	55	73	81	90	133
	KG 342	€ netto	47	61	68	75	111
19	Innenwand, KS Planellement 10cm Innenwand; KS XL, SFK 12-20, RDK 1,8-2,0; 998x100x498mm; Dünnbettmörtel, NF-System						
	m²	€ brutto	35	44	50	53	58
	KG 342	€ netto	29	37	42	44	49

2

6

3

4

5

Erläuterung nebenstehender Tabelle

Alle Baupreise werden mit und ohne Mehrwertsteuer dargestellt.
Kostenstand: 2.Quartal 2019.
Kosten und Baupreise umgerechnet auf den Bundesdurchschnitt.

1

Leistungsbereich mit Nummer nach Standardleistungsbuch

2

Ordnungsziffer im jeweiligen Leistungsbereich

3

Kurztext der Position

4

Stichworte aus dem Mustertext mit:
Gegenstand, Material, Dimension, Verarbeitung, Ort, Sonstige

5

Abrechnungseinheit; Einheitspreise brutto und netto mit min/von/mittel/bis/
max-Werten

6

Kostengruppe nach DIN 276:2018-12